PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Wymiana skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych drewnianych na parterze w pom.Bibloteki Głównej - Gmach Główny P.W.
ADRES INWESTYCJI	:	00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
INWESTOR	:	POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ADRES INWESTORA	:	00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
BRANŻA	:	budowlano - konsewatorska
DATA OPRACOWANIA	:	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	TZKNC N-K/ V t.06-a.02	Demontaż skrzydeł, numeracja elementów stolarki drzwiowej.	szt.		
		1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	kalk. własna	Zabezpieczenie zdemontowanych elementów i przewiezienie do pracowni.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 0815-07 Wsp.do R-0, 6	Demontaż opaski drzwiowej i przygotowanie do renowacji	m		
		1.28+2.22*2	m	5.72	
				RAZEM	5.72
4	TZKNBK XII 0501-128	Demontaż zawiasów drzwiowych	szt.		
		3*2+3*2	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
5	TZKNBK XII 0501-127	Demontaż zawiasów okiennych	szt.		
		naświetle drzwi DZ-4			
		2*2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	TZKNBK XV 0429-01 + TZKNBK XV 0429-02 analogia	Usunięcie z drewna metodami chemicznymi i mechanicznymi starych powłok malarskich. Ościeżnica,opaska drzwiowa	m2		
		ościeżnica			
		drzwi do bibloteki			
		ościeżnica			
		[1.28+2.22*2]*0.30	m2	1.72	
		opaska			
		[1.28+2.22*2]*0.11*2	m2	1.26	
		ościeżnica drzwi DZ-4			
		[1.47+2.90*2]*0.40	m2	2.91	
		1.47*[0.15+0.05]*2*2	m2	1.18	
				RAZEM	7.07
7	KNNR 3 0702-02 analogia	Remont konserwatorski ościeżnic i opasek profilowanych . Ościeżnica i opaski z drewna sosnowego. Wykonanie zabiegów dezynfekujacych, usunięcie dawnych niestarannie wykonanych napraw, wymiana elementów znacznie uszkodzonych, uzupełnienie brakujacych elementów, flekowanie i kitowanie miejsc po zdemontowanych okuciach. Zakres prac wykonać zgodnie z programem konserwatorskim.	m2		
		poz.6<7.07 m2>	m2	7.07	
				RAZEM	7.07
8	TZKNBK XII 0504-207	Założenie na nowym miejscu zawiasy drzwiowej	szt.		
		6+3*2*2+2*2	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
9	TZKNBK XII 0504-206	Założenie na nowym miejscu zawias okiennych - naświetle drzwiowe	szt.		
		2*2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10	TZKNBK XII 0419-106	Przeszlifowanie powierzchni drewna pod warstwę gruntujacą. - ościeżnica,opaski drzwiowe	m2		
		poz.7<7.07 m2>	m2	7.07	
				RAZEM	7.07
11	TZKNBK XX 3001-02	Gruntowanie powierzchni drewnianych [ościeżnica,opaska drzwiowa]	m2		
		poz.10<7.07 m2>	m2	7.07	
				RAZEM	7.07
12	TZKNBK XV 0436-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio przeszlifowanych	m2		
		poz.11<7.07 m2>	m2	7.07	
				RAZEM	7.07
13	TZKNBK XV 0437-01 + TZKNBK XV 0437-02	Malowanie farbą kryjacą elementów drewnianych [ościeżnice,opaska]	m2		

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14694

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.11<7.07 m2>	m2	7.07	
				RAZEM	7.07
14	KNR-W 2-02 1027-04	Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych z drewna klejonego płycinowych dwuskrzydłowych - odtworzeniowych, o grub.45 mm malowanych farbami kryjacymi w kolorze białym z regulacja i dopasowaniem do istniejacej ościeżnicy.Skrzydła drzwiowe do bibloteki o wym.1,28 x 2,22 m.	m2		
		1.28*2.22	m2	2.84	
				RAZEM	2.84
15	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych płycinowych z drewna klejonego grub.45mm, dwuskrzydłowych z naświetlem,Płycina dolna drewniana, płyciny powyżej cokołu wypełnione szkłem,naświetle podwójne.Całość malowana farbami kryjacymi w kolorze białym.Skrzydła odtworzone na wzór istniejących z regulacja i dopasowaniem do istniejacej ościeżnicy.Skrzydła drzwiowe o wym.0,73*2,08*2+[naświetle 1,47x0, 735m	m2		
		0.73*2.08*2+1.47*0.73	m2	4.11	
				RAZEM	4.11

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów
Specjalista ds. Kosztorysowania
Marek Tyszka

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14694