

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : DEDECO Spółka z o.o. "WARSZAWA" sp.k.
ADRES INWESTYCJI : ul. Rydygiera 8 bud. 18; 01-793 Warszawa
INWESTOR : POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ADRES INWESTORA : Plac Politechniki 1; 00-661 Warszawa
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dorota Stawska *Stawska*
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr Łukasz Brycki *Brycki*
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2016r.

WYKONAWCA :

B projekt LB-PROJEKT
www.lb-projekt.pl Łukasz Brycki

INWESTOR: iego 1/4, 85-125 Bydgoszcz
tel. (52) 323 99 07, GSM 509 393 335
NIP 504-001-04-96, REGON 340692150

Data opracowania
grudzień 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Instalacja wentylacji pożarowej				0.00
2	Instalacja hydrantowa				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Kod poz.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Instalacja wentylacji pożarowej			
1	1.1	454-1	Systemów zapobiegania zadymieniu o wydajności V=26 200 m ³ /h oraz sprężu dyspozycyjnym dp=380 Pa posadowiony na wibroizolatorach, z tablicą zasilająco-sterującą, wykonanie standardowe (blacha ocynkowana), z wyłącznikiem serwisowym x 1, z prostokątnym	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
2	1.2	454-1	Podłączenie przewodów do tablicy zasilająco-sterującej, regulacja systemu, protokoły uruchomienia.	kpl.		
			4	kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
3	1.3	454-1	Czerpnia powietrza- kanał skośny zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
4	1.4	454-1	Krata nawiewna 65x180 cm	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
5	1.5	454-1	Krata nawiewna 110x110 cm	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
6	1.6	454-1	Kłapa ppoż. transferowa wg CE 750 x 1000 /BF 24-T/maskownica MST x2/RAL9010	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
7	1.7	454-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 4400mm	m ²		
			3.6*(6.0+6.0+6.0+6.0)	m ²	86.400	
					RAZEM	86.400
2			Instalacja hydrantowa			
8	2.1	454-1	Demontaż istniejących hydrantów HP25	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
9	2.2	454-1	Montaż nowych hydrantów HP25 z wężem półsztywnym długości 30m	szt		
			10	szt	10.000	
					RAZEM	10.000
10	2.3	454-1	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			12.0+8.0+11.0+11.0+4.0+3.5+1.5+1.5+2.5*4+3.5*2	m	69.500	
					RAZEM	69.500
11	2.4	454-1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			70	m	70.000	
					RAZEM	70.000
12	2.5	454-1	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m		
			70	m	70.000	
					RAZEM	70.000
13	2.6	454-1	Zawór pierwszeństwa wyposażony w zamykający mechanizm sprężynowy o wymiarze dn80	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000