
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i cian

NAZWA INWESTYCJI : Remont tarasu i schodów zewn trznych
ADRES INWESTYCJI : Gmach EiT; Warszawa, ul. nowowiejska 15/19
INWESTOR : Politechnika Warszawska Wydział EiT
ADRES INWESTORA : 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19
BRAN A : Budowlana

SPORZ DZIŁ KALKULACJE : mgr in Paweł Kosieradzki
DATA OPRACOWANIA : marzec 2017 (v1)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2017 (v1)

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Roboty Ogólnobudowlane			
1.1			Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 0811-07	SST 01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.			6.8*6.4-1.2*2.6+5*2.6*0.3+6*0.15*2.6	m ²	46.640	
1					RAZEM	46.640
2	KNR 4-01 0819-15	SST 01	Rozebranie wykładziny ciennej z płytek - cokoliki	m ²		
d.1.			(6.4+6.8-2.53+5.2)*0.1	m ²	1.587	
1					RAZEM	1.587
3	KNR-W 4-01 0804-07	SST 01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.			poz.1	m ²	46.640	
1					RAZEM	46.640
4	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-03	SST 01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2	m ²		
d.1.			poz.3	m ²	46.640	
1					RAZEM	46.640
5	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-03	SST 01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nast pna warstwa - powierzchnia do 50 m2	m ²		
d.1.			poz.4	m ²	46.640	
1					RAZEM	46.640
6	analiza indywidualna	SST 01	Robiórka pasa ocieplenia elewacji	m ²		
d.1.			(6.4+4.27+5.2)*0.6	m ²	9.522	
1					RAZEM	9.522
7	KNR 4-01 0108-19	SST 01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji wiobetonowych i elbetowych na odległo do 1 km	m ³		
d.1.			poz.1*0.02+poz.2*0.02+poz.3*0.06+poz.4*0.01+poz.5*0.01+poz.6*0.15	m ³	6.124	
1					RAZEM	6.124
8	KNR 4-01 0108-20	SST 01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za ka dy nast pny 1 km Krotno = 24	m ³		
d.1.			poz.7	m ³	6.124	
1					RAZEM	6.124
1.2			Posadzka			
9	KNR-W 4-01 0542-01	SST 01	Wymiana obróbek z wykonaniem i monta em pasów nadrynnowych o szeroko ci do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej	m ²		
d.1.			4.2*0.25	m ²	1.050	
2					RAZEM	1.050
10	analiza indywidualna	SST 01	Obsadzenie wsporników ze stali nierdzewnej zabezpieczaj cych przed zsuwaniem si płyt betonowych.	szt		
d.1.			12	szt	12.000	
2					RAZEM	12.000
11	KNR-W 4-01 0533-10	SST 01	Wymiana uchwytów do rur spustowych okr głych lub kwadratowych	szt.		
d.1.			3	szt.	3.000	
2					RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 0527-07	SST 01	Uzupełnienie rur spustowych okr głych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o r. 15 cm	m		
d.1.			3	m	3.000	
2					RAZEM	3.000
13	KNR 4-01 0804-01	SST 01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc		
d.1.			10	miejsc	10.000	
2					RAZEM	10.000
					RAZEM	10.000

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2-02 0504-02	SST 01	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln dwuwarstwowe	m ²		
d.1.	2		poz.1	m ²	46.640	
					RAZEM	46.640
15	KNR-W 2-02 0504-03	SST 01	Pokrycie dachów pap termozgrzewaln - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1.	2		(6.4+6.8-2.53+5.2)*0.6	m ²	9.522	
					RAZEM	9.522
16	KNR-W 2-02 0608-03	SST 01	Izolacje cieplne i przeciwd wilkowie z płyt poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, styrodur grubo 5cm	m ²		
d.1.	2		6.8*6.4-1.2*2.6	m ²	40.400	
					RAZEM	40.400
17	analiza indywidualna	SST 01	Monta płyt betonowych tarasowych na wspornikach 60-90 mm w kolorze jasnym szarym - np. Bruk-Bet [Monta zgodnie z wytycznymi producenta]	m ²		
d.1.	2		6.8*6.4-1.2*2.6	m ²	40.400	
					RAZEM	40.400
18	KNNR-W 3 0311-02	SST 01	Osadzenie stopni prefabrykowanych podpartych długo ci 2,6m - np. Bruk-Bet	szt.		
d.1.	2		6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
1.3			Odtworzenie ocieplenia cian			
19	KNR AT-31 0205-03	SST 01	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 10 cm na cianach	m ²		
d.1.	3		(6.4+4.27+5.2)*0.8	m ²	12.696	
					RAZEM	12.696