
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót remontowych pomieszczeń piwnicznych na potrzeby warsztatu o profilu mechanicznym dla studentów realizujących krajowe i międzynarodowe programy edukacyjne oraz dla kół naukowych Politechniki Warszawskiej w Domu Studenckim "Bratniak"

ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.Grójecka 39

INWESTOR : POLITECHNIKA WARSZAWSKA

ADRES INWESTORA : 00-661 WARSZAWA PL. POLITECHNIKI 1

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2018 r

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- obłożonej jednostronie płytkami (12.94*2.5)+(2.5*2.9)+(3.35*2.5)*4	m ² m ²	73.10	
				RAZEM	73.10
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie glazury i luźnych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach. 18.69*2.5	m ² m ²	46.73	
				RAZEM	46.73
3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 12	m ² m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
4	KNR 4-01 0211-03	Skucie posadzki z gresu i nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach 18.69*5.04	m ² m ²	94.20	
				RAZEM	94.20
5	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "Gypsum Primer Podkład" - powierzchnie pionowe pod tynk [(5.04*2)+18.69]*2.5	m ² m ²	71.93	
				RAZEM	71.93
6	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami Gypsum Primer Podkład" - powierzchnie poziome pod tynki 18.69*5.04	m ² m ²	94.20	
				RAZEM	94.20
7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) [(5.04*2)+18.69]*2.5	m ² m ²	71.93	
				RAZEM	71.93
8	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 18.69*5.04	m ² m ²	94.20	
				RAZEM	94.20
9	KNR AT-12 0102-04	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA 18.69*2.5	m ² m ²	46.73	
				RAZEM	46.73
10	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod malowanie 18.69*5.04	m ² m ²	94.20	
				RAZEM	94.20
11	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod malowanie [(18.69*2)+(5.04*2)]*2.5	m ² m ²	118.65	
				RAZEM	118.65
12	TZKNBK XVIII I A- 180	Montaż drzwiczek stalowych ściennych do zaworów i rewizji kanalizacyjnych o wymiarach 350x 250 mm 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
13	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną poz.11+poz.10	m ² m ²	212.85	
				RAZEM	212.85
14	KNNR 2 1404-05	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm 25	m m	25.00	
				RAZEM	25.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 94.2	m ² m ²	94.20	
				RAZEM	94.20
16	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 94.2	m ² m ²	94.20	
				RAZEM	94.20
17	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 18.69+18.69+5.04+5.04-0.09-0.09	m m	47.28	
				RAZEM	47.28
18	kalk. własna	Wykonanie wentylacji nawiewo - wywiewnej przez istniejące okna 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 73,10*0,20=14,62 46,73*0,05=2,336 12,0*0,03=0,6 94,20*0,05=4,71 ----- RAZEM 22,23m3 22.226	m ³ m ³	22.23	
				RAZEM	22.23
20	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 34 poz.19	m ³ m ³	22.23	
				RAZEM	22.23

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów
Specjalista ds. Kosztorysowania
Marek Tyszka
Marek Tyszka