

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

oznaczenie sprawy WICiP/261-1/21

Warszawa, dnia 15.06.2021 r.

Dotyczy: Modernizacja łazienek i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej wraz z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań przedstawionych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

1. W kosztorysie brak rozmiarów i opisu płytek na podłogę, oraz szerokości fugi.

Odp. Należy zastosować płytki na podłogę o wymiarze nie mniejszym niż 60 cm x 60 cm oraz fugi o wymiarze maksymalnie 3 mm.

2. Brak w przedmiarze tynku na ścianach murowanych z gazobetonu.

Odp. Zamawiający uzupełnić przedmiar o te pozycje nr: 1.1.11, 2.1.11, 3.1.11, 4.1.11, 5.1.11.

3. Brak w przedmiarze gruntowania.

Odp. Zamawiający uzupełnić przedmiar o te pozycje nr: 1.1.19, 1.1.23, 2.1.19, 2.1.23, 3.1.14, 3.1.18, 4.1.14, 4.1.18, 5.1.14, 5.1.18.

4. Brak izolacji przeciwwodnej na ścianach (przy urządzeniach).

Odp. Zamawiający uzupełnić przedmiar o te pozycje nr 1.1.25, 2.1.25, 3.1.20, 4.1.20, 5.1.20.

5. Brak w przedmiarze kolorystyki ścianek HPL.

Odp. Należy przyjąć do wyceny kolory w odcieniach ciemniejszych – RAL nie niższy niż 7015. Kolor zostanie dobrany w terminie do 10 dni po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy.

6. W przedmiarze brak danych dot. wentylacji.

Odp. Zamawiający wymaga zastosowanie we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach wentylatorów sterowanych zegarem, łożyskowanych. Wentylatory należy dobrać (m.in. moc, wydajność) odpowiednio do wielkości pomieszczenia.

7. W przedmiarze brak zabezpieczeń okien, parapetów i dróg transportowych.

Odp. Zamawiający uzupełnić przedmiar o te pozycje nr: 1.1.1, 2.1.1, 3.1.1, 4.1.1, 5.1.1.



Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

8. Prosimy o określenie rodzaju (stałe czy ruchome) i koloru pochwytyłów dla NSP.

Odp. W części dla osób z niepełnosprawnościami należy wykonać pochwyty ruchome, wykonane ze stali nierdzewnej.

9. Prosimy o określenie dotyczące stolarki drzwiowej (futryny, kolor stolarki).

Odp. Należy przyjąć drzwi pełne łazienkowe (z nawiewem) bez przeszklenia. Ościeżnica ma być regulowana. Kolor zostanie dobrany w terminie do 10 dni po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy.

10. Prosimy o opis przegrody szklanej przy brodziku.

Odp. Należy zastosować szkło o grubości 8 mm hartowane lub bezpieczne z drzwiami uchylnymi z belką wzmacniającą na górze.

11. Czy w kosztorysie można uwzględnić zwiększoną ilość ubytków na płytkach ceramicznych ze względu na ich wielkość?

Odp. Wykonawca przy sporządzaniu kosztorysu musi przyjąć ilości określone przez Zamawiającego w załączonym do postępowania przedmiarze.

UWAGA! W związku z udzielonymi odpowiedziami niniejszym informujemy, że zmianie uległ jeden z przedmiarów (tzn. plik o nazwie „przedmiar robót–remont łazienek.pdf”, a także plik w formacie ath „przedmiar robót–remont łazienek format ath.ath”)

z poważaniem

DZIEKAN
Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Prof. dr hab. inż. Marek Hénczka

